

Ejerforeningen Kildedalen

Kildedalen
3400 Hillerød

TC
HG

Hillerød
21.08.2025

Hei Ulf

Som aftalt fremsendes hermed tilbud på montering af 1 stk. ekstra ladestander.
Ny stander monteres i forlængelse af eksisterende ladestander ved parkeringsplads.

Der fremføres et nyt stikledningskabel 16mm² 63A fra eksisterende kabelskab ved bygningerne, og monteres et nyt kabelskab med måler ved siden eksisterende kabel-/målerskab. Derfra trækkes nyt kabel ud til ny ladestander ved græsarealet på parkeringspladserne

I nedenstående tilbud er der medregnet installation til 1 ladestander med 4 ladere.

NB! Jf. oplysninger skulle der i forbindelse med opsætning af eksisterende ladere være nedlagt Ø75mm rør for mulig trækning af ekstra kabel. Bemærk at det grundet dimensionering af eksisterende kabel for samlet fremføring vil kræve neddrosling af eksisterende installation (8 ladere) til max. 50A.

Tilbuddet er baseret på fremføring af nyt kabel i nyt rør for at undgå dimensioneringsmæssige hensyn i forhold til samlet fremføring.

I tilbuddet er der medregnet følgende:

- montering af beton fundament under ladestander. (Fundament forventes leveret af Base2charge.)
- anlægsarbejder frem til stander.
- trækning af 5x16mm² 63A kabel fra eksisterende kabelskab frem til nyt kabel-/målerskab.
- trækning af 5x16mm² 63A kabel videre til ladestander.
- montering af 1 stk ladestander.
- Montering af 4 stk ladere.
- Ladere og standere er ikke med regnet i tilbudsprisen, da dette kommer fra Base2charge.

Nye ladestander monteres på midten af græsrabatten, så man kan nå laderne fra alle 4 hjørnet, og derved også samtidig mindske risikoen for påkørsel.

De forskellige elementer i etablering og drift af ladestander i en boligforening omfatter følgende elementer:

1) Ladebokse/-standere

- Leveres og afregnes til Base2charge. .

2) Forsyning og installation

- Jordspyd inkl etablering **Kr. 1.500**
- 50 m 5x16mm² kabel **Kr. 8.000**
- 40 m rør kabel **Kr. 750**
- Kabelskab til måler **kr. 6.900**
- Eltavle med RCD og gruppeafbryder **kr. 3.400**
- Anlægsarbejde frem til 1 ladestander **kr. 34.000 (afsat)**
- Elarbejder **kr. 8.800**
- Tilmelding til forsyningsselskabet **kr. 1.600**

NB!

-Tilslutningsbidrag til forsyningsselskab indgår ikke. Dette afregnes direkte mellem forsyningsselskab og bygherre jf gældende priser. Forventet nødvendig kapacitet 35 eller 50A. (Nuværende 8 ladere deler 63A) Se priser på tilslutningsbidrag på:

[Tilslutningsbidrag – Radius](#)

-Anlægsarbejder udføres af ekstern leverandør. Forventet pris er baseret på erfaring fra seneste opgave og beskrivelse.

Opsummering:

Installation og anlægsarbejder til 4 stk. ladeudtag jf beskrivelse **kr. 64.950,- + moms**

Servicepakker:

Aftales med Base2charge.

Med venlig Hilsen

Thomas Capito

elbil-ladestander.dk